

Starostwo Powiatowe w Koszalinie  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

Koszalin, 15 styczeń 2013r.

## OPINIA nr GKZ.6630.16.2013

Nr zamówienia: 36/2013

dotycząca dokumentacji projektowej obiektu: **kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna, kanalizacja deszczowa, osadnik, separator, przyłącza energetyczne, przyłącza wodociągowe, rurociąg powietrzny na terenie przepompowni centralnej oraz oświetlenie terenu,**

zlokalizowanego w: **Obręb: Sianów 6, dz.: 23, 24, 4, Gm. Sianów - Miasto**

dla: **GMINA SIANÓW**  
**76-004 Sianów ul. Armii Polskiej 30**

na zlecenie z dn. 27.12.2012r. znak: -  
data wpływu do ZUDP: 03.01.2013r.

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 193 z 2010 roku, poz. 1287 ze zm.) sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

### Inwestorzy są zobowiązani :

- nie dokonywać czynności powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczanie znaków geodezyjnych,
- zapewnić wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegających zakryciu należy wykonywać przed ich zakryciem,
- do uwzględnienia i stosowania zaleceń zawartych w protokole i załącznikach do protokołu.

Starostwo Powiatowe Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje **pozytywnie** w/w obiekt.

### Uwagi i zalecenia:

Zgodnie z załączoną kopią protokołu nr GKZ.6630.16.2013 z dnia 04.01.2013r.

Integralną część w/w opinii stanowi załącznik: rys. 1 i wykaz współrzędnych

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk

/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

Danymi dotyczącymi treści: ZUS, e, ks, kol, a, inne

Starostwo Powiatowe w Koszalinie  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin

Koszalin, dn. 04.01.2013r.

# PROTOKÓŁ nr GKZ.6630-16/2013

Nr zamówienia: 36/2013

Lokalizacja: m: Sianów obr.6, dz.: 23, 24, 4 gm. Sianów

Obiekt: kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna, kanalizacja deszczowa, przyłącza energetyczne, przyłącza wodociągowe, rurociąg powietrzny na terenie przepompowni centralnej oraz oświetlenie terenu

Inwestor: GMINA SIANÓW  
76-004 Sianów ul. Armii Polskiej 30

Projektant: GRAŻYNA KALITA

zlecenia - z dnia 27.12.2012r.  
data wpływu do ZUDP: 03.01.2013r.

ZUDP uzgadnia w/w obiekt: bez uwag, z uwagami jak w protokole, nie uzgadnia\*

Z uwagami/ bez uwag\*

07.01.2013  
E. C. W. [signature]

Z uwagami/ bez uwag\*

Z uwagami/ bez uwag\*

\* niepotrzebne skreślić

Podpisy członków Zespołu

Z up. STAROSTY

Iwona Nowak  
Główny Specjalista

1.....  
architektura i budownictwo

Powiatowy Inspektor  
NADZORSTWA  
w Koszalinie

2.....  
nadzór budowlany

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
w Koszalinie

3.....  
Krzysztof [signature]  
zarząd dróg  
upr. bud. nr 191 15/73

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk  
Przewodniczący ZUDP  
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

15 01 2013  
data

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk  
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

Protokół GKZ.6630-16/2013

treść uzgodnienia ,opinia i podpis konsultanta

Branża

gazownicza

Uzgodniono w zakresie sieci gazowej ŚIC i NIC Kwidziec

Specjalista ds. Wymagań i Uzgodnień  
04.01.2013 r.

mgr inż. Katarzyna Winiacka  
nr upr. UAN/U/7342/191/94 UAN/U/7342/264/94  
w specjalności instalacji inżynierskiej  
w zakresie: sieci i instalacji gazowych  
ZAP/IS/2733/01

telekomunikacyjna – TP S.A.

TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta  
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie  
Dział Zarządzania Zasobami Sieci - Szczecin

~~KOSZALIN!~~  
~~proszę o kontakt~~  
~~94 348 90 10~~

L. dz. 2/13 2013 r.  
w zakresie sieci będącej własnością TP SA  
Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag 1.9.13  
wg przekazanego załącznika

KOSZALIN 11.01.13  
Miejscowość Data

Marek Petin

Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Szczecinie

energetyka



ENERGA-OPERATOR SA  
ODDZIAŁ W KOSZALINIE  
ul. Morska 10  
75-950 Koszalin

ENERGA-OPERATOR SA  
ODDZIAŁ W KOSZALINIE  
ZGADNIA  
z uwagami :

Kierownik  
Działu Dokumentacji Energetycznej

Krzysztof Draczyński

ZGODNIE Z TREŚCIĄ  
PIECZĄTKI NA ZAŁĄCZNIKU  
DO PROTOKOŁU ZUDP

04. STY. 2013

Oświetlenie drogowe

Bez uwag  
15.01.2013

wodociągi i kanalizacja

GMINNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA  
w Sianowie  
ul. Słowackiego 5C, 76-004 Sianów  
tel./faks 094 318 53 48  
REGON 330492039, NIP 499-00-00-01

SPECJALISTA  
ds. technicznych, zbytu i BHP

mgr inż. Edyta Domżałowicz

uzgodniono bez uwag  
04.01.2013

drogi Uzgodniono

15.01.2013. URZĄD GMINY SIANÓW  
INSPEKTOR W SIANOWIE  
ds. Komunikacji, łączności i energetyki  
76-004 Sianów  
woj. zachodniopomorskie

Wioleta Bogdan

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

15 01 2013

..... Z.up. STAROSTY  
data podpis

Jadwiga Nowaczyk  
Przewodniczący Zespołu Uzgodniania Dokumentacji Projektowej

2/41

ZALĄCZNIK DO ZUDP -16/13  
dot. Sianów

1. Przekazać plac budowy z udziałem TP S.A. Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami OTK i TKD zlecić wytyczenie trasy GT Stare Bielice tel./fax : 94 342 50 40, fax 94 342 50 40
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury TP S.A
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowaną rzędną wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową TP S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A. Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Marek Patin

Dział Zarządzania Zasobami  
Sieci w Szczecinie

imię i nazwisko

94 348 90 10

tel.

94 343 36 91

fax.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

15 01 2013

data

Z up. STAROSTY

podpis

Jadwiga Nowaczyk

Przewodniczący Zespołu Udziałnictwa  
Dokumentacji Projektowej


3/41

Załącznik do protokołu nr 10/2013 z dnia 04. STY. 2013

**ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE**  
Rejon Dystrybucji w Koszalinie

Uzgodnienia do protokołu ZUDP nr 10/2013 z dnia 04. STY. 2013

1. O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci elektroenergetycznych, należy powiadomić Rejon Dystrybucji w Koszalinie pisemnie na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przaskopów lub za pomocą operatury.
3. Sposób wykonywania robót w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych i niezbędne ich zabezpieczenie określać przepisy PWE - 05100 i PWE - 05125 oraz obowiązujące przepisy branżowe.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, a odkryte kable zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do Rejonu Dystrybucji w Koszalinie celem ich sprawdzenia.
6. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA - OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną.
7. Uzgodnienia nie stanowi zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci energetyki ENERGA - OPERATOR SA - ODDZIAŁ W KOSZALINIE.
8. Uwagi:

Kierownik  
Działu Dokumentacji Energetycznej  
  
Krzysztof Draczyński

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

15 01 2013 Z up. STAROSTY  
data ..... podpis .....  
Jadwiga Nowaczyk  
Przewodniczący Zespołu Uprawnienia  
Dokumentacji Projektowej

4/4