URZĄD MIEJSKI KOSZALIN
ZESPÓŁ ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

UZGODNIONO USTNOŚCIOWO
w uwagą, aby trasa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz instalacja elektryczna zewnętrzna
1) bez uwag/ ~~z uwagami jak w protokole~~ (~~niepotrzebne skreślić~~)
2) wprowadzone korekty trasy kolorem .....
Dzięki podjęciu wyłączeniu i inwentaryzacji niewykonawczej przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Załącznik do opinii
Gu.I.6.6630.45.2013.BM

URZĄD MIEJSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek 1, tel. 348 37 11
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Z-ca DYREKTORA MIASTA
mgr Adam Jaśniski
PRZEWODNICZĄCY
Dn. 02.2013 r.

Projekt zostal wniesiony na mapę zasadniczą (nakładkę PP).
Koszalin 06.02.2013 r.
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Adam Jaśniski

10-00(19-b-2)
10-00(20-a-1)
10-00(19-b-4)

Łączy ark 6
Łączy ark 7
Łączy ark 5

KN18

Przejście pod rowem i przepustem met.przesku/przewiert w rurze osłonowej stalowej DN450, L=19,0mb

Strona 584

SCHEMAT ŁĄCZENIA ARKUSZY



LEGENDA:
- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA
- KS PROJ. KOLUMNA PEUCZĄCO-SPUSTOWA DN600
- KN PROJ. KOLUMNA ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCA DN600
- SR PROJ. STUDNIA ROZPRĘŻNA
- tZ PROJ. STUDNIA DN1200 Z ZASUWĄ DOZIEMNĄ DN250

granica obrębu objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
granica obrębu objętego Decyzją o lokalizacji celu publicznego

NAZWA ZAMÓWIENIA:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIANÓW–KANALIZACJA ZACHÓD
INWESTOR	GMINA SIANÓW UL. ARMII POLSKIEJ 30, 76-004 SIANÓW
TREŚĆ RYSUNKU	PROJEKT ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ OD GRANICY ADMINISTARCYJNEJ MIASTA KOSZALIN DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAMNO
STADIUM	PB
NR UMOWY	GKAP–272.2.20.2011
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Justyna Kutryn — ZAP/0088/POOS/11
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grzegorz Włoch — UPRAWNIENIE U/73427/24/98
DATA	10.2012.
PROJEKT	PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIANÓW – KANALIZACJA ZACHÓD
SKALA	1:500
NR RYSUNKU	3